

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS BUDOWLANY-UPROSZCZONY-INWESTORSKI-I-WSZY ETAP -REMONT KAPITALNY DCHU- Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW.KAZIMIERZA, OŚRODEK DUSZPASTERSKI KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 19-100 MOŃKI, UL. KS.MATYNICZA NR 1-DZIAŁKA NR.GEO-DEZYJNY.....					
1 I. PIERWSZY ETAP- REMONT DACHU					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m wraz z demontażem po	m ²		
d.1	1604-02+	zakończeniu robót budowlanych			
	Kalkulacja indywidualna				
		610.00	m ²	610.00	
				RAZEM	610.00
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01				
		610.00	m ²	610.00	
				RAZEM	610.00
3	KNR 2-02+	Czas pracy rusztowań Gr.I Poz. nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,	m-g		
d.1	Kalkul.indywidualna	20,21,22,23,24,25			
		5279.85	m-g	5279.85	
				RAZEM	5279.85
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na rąbek stojący nie	m ²		
d.1	0535-02+	nadającej się do użytku			
	Kalkulacja indywidualna				
		460.00	m ²	460.00	
				RAZEM	460.00
5	KNR-W 4-01	Demontaż okienka dachowego	szt.		
d.1	0443-01				
	Analogia+ Kalkul.indydw.				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 4	Demontaż kominków wentylacyjnych na dachu	szt.		
d.1	0213-04				
	Analogia 70%+ Kalkul.indydw.				
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	0535-08+	blachy nie nadającej się do użytku			
	Kalkul.indydw.				
		60.69	m ²	60.69	
				RAZEM	60.69
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04+				
	Kalkul.indydw.				
		57.40	m	57.40	
				RAZEM	57.40
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06+				
	Kalkul.indydw.				
		41.00	m	41.00	
				RAZEM	41.00
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych płatwiowo-kleszczowych-Część wyż-	m ²		
d.1	0430-07+	sza			
	Kalkulacja indywidualna				
		241.08	m ²	241.08	
				RAZEM	241.08
11	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie odeskowania dachu	m ²		
d.1					
		460.00	m ²	460.00	
				RAZEM	460.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0609-01+ Kalkulacja indywidualna	Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 241.08	m ² m ²	 241.08	 241.08
				RAZEM	241.08
13 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 241.08	m ² m ²	 241.08	 241.08
				RAZEM	241.08
14 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 241.08	m ² m ²	 241.08	 241.08
				RAZEM	241.08
15 d.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych drewnianych 60.00	m m	 60.00	 60.00
				RAZEM	60.00
16 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 460.00	m ² m ²	 460.00	 460.00
				RAZEM	460.00
17 d.1	KNR 2-02 0401-05+ Kalkulacja indywidualna	Więźba dachowa o układzie płatwiowo-kleszczowym 241.08	m ² m ²	 241.08	 241.08
				RAZEM	241.08
18 d.1	KNR 2-02 1009-08 Analogia+ Kalkulacja indyw.	Zakup i montaż okienka dachowego 1.00	szt szt	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNR K-05 0102-02	Mocowanie z maty izolującej na pełnym deskowaniu 460.00	m ² m ²	 460.00	 460.00
				RAZEM	460.00
20 d.1	KNR-W 2-02 0509-01+ Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 460.00	m ² m ²	 460.00	 460.00
				RAZEM	460.00
21 d.1	NNRNKB 202 0539-01	Montaż gąsiorów z blachy ocynkowanej 28.70	m m	 28.70	 28.70
				RAZEM	28.70
22 d.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 57.40	m m	 57.40	 57.40
				RAZEM	57.40
23 d.1	KNR-W 2-02 0528-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy ocynkowanej 41.00	m m	 41.00	 41.00
				RAZEM	41.00
24 d.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 46.34	m ² m ²	 46.34	 46.34
				RAZEM	46.34
25 d.1	KNNR 4 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
26 d.1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie opasek betonowych wokół kaplicy 60.96	m ² m ²	 60.96	 60.96
				RAZEM	60.96
27 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III m ³	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		91.44	m ³	91.44	
				RAZEM	91.44
28	KNR AT-08 d.1 0109-05 Analogia	Mycie powierzchni gładkiej zmywarką ciśnieniową wodą -ściany cokołowe poniżej terenu wraz z oczyszczeniem i osuszeniem ścian fundamentowych	m ²		
		91.44	m ²	91.44	
				RAZEM	91.44
29	KNR 0-40 d.1 0201-09	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 60-65 cm	m		
		61.80	m	61.80	
				RAZEM	61.80
30	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		91.44	m ²	91.44	
				RAZEM	91.44
31	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		91.44	m ³	91.44	
				RAZEM	91.44
32	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz z drzwiami o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		5.50	m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
33	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych wraz ze skrzydłami okiennymi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		45.36	m ²	45.36	
				RAZEM	45.36
34	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych wraz ze skrzydłami okiennymi o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		4.80	szt.	4.80	
				RAZEM	4.80
35	KNR 2-02 d.1 1001-09 Analogia+ Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych z drewna sosnowego zgodnie z istniejącym podziałem wraz z obróbką obsadzenia	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR 2-02 d.1 1001-08+ Kalkul.indy- widualna	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione z drewna sosnowego zgodnie z istniejącym podziałem, szkło bezpieczne P-2, antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła 1,1, wraz z obróbką obsadzenia	szt.		
		14.00	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
37	KNR 2-02 d.1 1001-06+ Kalkulacja indywidualna	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione z drewna sosnowego zgodnie z istniejącym podziałem, szkło bezpieczne P-2, antywłamaniowe, współ.przenikania ciepła 1,1 wraz z obróbką obsadzenia	szt.		
		16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
38	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-Parapety okienne	m ²		
		7.60	m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
39	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-Rozebranie podestów schodów i stopni	m ³		
		6.10	m ³	6.10	
				RAZEM	6.10
40	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.19	t	0.19	
				RAZEM	0.19
41	KNR 2-02 d.1 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
		0.10	t	0.10	
				RAZEM	0.10
42	KNR 2-02 d.1 0218-04	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm wraz ze stopniami- z wykorzystaniem pompy do betonu	m ²		
		26.31	m ²	26.31	
				RAZEM	26.31
43	alkulacja in- d.1 dywidualna	OKładziny schodów płytami kamiennymi-Granitowymi gr 3 cm na zaprawielejowej mrozo odpornej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26.31	m ²	26.31	
				RAZEM	26.31
44	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km 160.00	m ³ m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
45	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 160.00	m ³ m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
46	Kalkulacja d.1 indywidualna	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 160.00	m ³ m ³	160.00	
				RAZEM	160.00

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. M.B. Czeszochowskiej i Sw. Kazimierza
19-100 Moñki, ul. ks. Małnicza 1

PROBOSZCZ
Parafii pw. MB Czeszochowskiej
i św. Kazimierza w Moñkach
ks. Wojciech Wojtach